



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Teklif No: 20176903

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 25/03/2019 TARİHİ, SAAT 17:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MERAL IŞIKÇI

İşletme Müdürü

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	AHSAP (AGAC) MERDİVEN	2,00	ADET
---	-----------------------	------	------

TEKLİF NO : 20176903

NOT : ÖDEME VADESİ 90 GÜN

İLGİLİ KİŞİ : FÜSUN SAYDAM

TEL : 4123947

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

441.0671.000	AHSAP (AGAC) MERDIVEN	ADET	2
--------------	-----------------------	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(3932) AHSAP (AGAC) MERDIVEN

Açıklama : AHSAP (AGAC) MERDIVEN

1. Hafif ve taşınabilir olmalıdır. Ağırlığı maksimum 7 kg olmalıdır.
2. A tipi ayaklı, üst tablalı, katlanabilir olmalıdır.
3. Ayakların fazla açılmasını önleyen sistemi olmalıdır.
4. Merdiven basamakları ve yere basan ayak kısımları tırtırlı PVC kaplı olmalıdır.
5. Kapalı uzunluğu 250 cm olmalıdır. Açık uzunluğu 190 cm olmalıdır.
6. 6 basamaklı olmalıdır.
7. Merdiven ayaklarında 2 cm kalınlığında sert PVC takoz olmalıdır. Bu takozlar çıkmayacak şekilde takılmış olmalıdır.
8. Merdivenin hiçbir yerinde keskin kenar ve çapak olmamalıdır.
9. Koruyucu astar boyası yapılmış olmalıdır
10. Ahşap merdivenlerde kullanılan kereste, Yence-Devrek yöresine ait olup dayanıklı ve yumuşak dokuya sahip olmalıdır.
11. Ahşap merdivenlerde kullanılan keresteler en az 3 ay önceden ızgaraya alınarak kurutulması sağlanmış olup eğilme gibi sorunların önüne geçilmiş olmalıdır.
12. Ahşap merdivenlerin basamak birleşim yerlerinde kilitli sistem kullanılıp, tutkalla montajı yapılmış, merdivenlerde basamakların çıkması gibi sorunların önüne geçilmiş olmalıdır.
13. Ahşap merdivenler alttan ve üstten gijon demirle sabitlenmiş olup ortadan kemer ile bağlanmış olmalıdır.
14. Ahşap merdivenlerde ilk aşamada çift kompenantlı dolgu verniği uygulaması yapılmış olmalıdır. 2 kat olmak üzere çift kompenantlı kayın renginde parlak vernik uygulaması yapılarak çizilme, kirlenme gibi sorunlar ortadan kaldırılmış olmalıdır.

C.E