



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20203370

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 27/07/2020 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	BULASIK YIKAMA TEZGAHI 140X100X57 CM	2,00	ADET
---	--------------------------------------	------	------

TEKLİF NO : 20203370
NOT : 20203370ÖDEMELER 180 GÜNDÜR. TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR
İLGİLİ KİŞİ : İLKER NAZLI
TEL : 4122406
E-MAIL : ilker.nazli@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

441.1329.000	BULASIK YIKAMA TEZGAHI 140X100X57 CM	ADET	2
--------------	--------------------------------------	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(9189) BULASIK YIKAMA TEZGAHI 140X100X57 CM

Açıklama : BULASIK YIKAMA TEZGAHI 140X100X57 CM

1. Tamamı 304 kalite, paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.
2. Kazan yıkama tezgahı 140X100x57cm ölçülerinde imal edilecektir.
3. Üst ızgara 40x20x2 mm paslanmaz çelik kutu profilden imal edilecektir. Profillerin 20mm kısımları üstte olacak şekilde çevresine kaynak işlemi yapılacaktır.
4. Izgara profiller üst tezgah ölçülere göre uygun aralıklarla montajı yapılacaktır.
5. Izgara 2 parça şeklinde yerinden çıkarılabilir ve takılabilir olacaktır.
6. Izgara çevresi preslenmiş eğimli sacdan imal edilmiş olmalıdır.
7. Ayaklar 40x40x2mm 304 paslanmaz çelikten üretilmiş olacaktır. Ayakların orta kısmında aynı ölçü ve özeliğe destek profilleri kaynatılacaktır.
8. Ayakların altında ayarlanabilir rotil ayaklar olacaktır.
9. Çevre kaplama kısmında kullanılacak tüm saclar 2mm kalınlığında olacaktır.
10. Arka duvar sacı 35 cm yüksekliğinde 1.5 mm kalınlığında olacaktır.
11. Izgaranın altı kısmında bulunan sac , su ve katı atığın rahat gidere gidebileceği şeklinde meyilli sağ ön köşede olacaktır.
12. Izgara altında bulunan meyilli sac gider bölgesinde 50x35cm alanına ızgara şeklinde 5x15cm ölçülerinde kanallar olacaktır. Kanalların tam altına gelecek şekilde ızgaralı çekmece yapılacaktır.
13. Çekmecenin tüm yüzeyleri suyun rahat süzölebileceği kanallı tipte olacaktır. Çekmece rahat çıkartılıp takılabilecek şekilde imal edilecektir.
14. Paslanmaz çelik ve sac kaynakları krom nikeli özel elektrotlarla yapılmalıdır.
15. Keskin köşe ve kenar olmayacaktır.
16. Tezgahın kabul ve muayenesi montaj öncesi teknik özellikler ve/veya teknik resim, üretim yerinde inceleme yapılacaktır. Teknik özellikleri yetersiz ürünün yerine montajı yapılmayacaktır. Kesin kabul tezgahın yerine montajından sonra verilecektir.
17. Uygunluk almak şartı ile ölçülerde, ızgara şekillerinde, çekmece ve diğer kısımlarda üzerinde değişiklik yapılacaktır.
18. Firmalar şartname maddelerinin her birine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Cevaplar firma başlıklı ayrı bir kâğıda ". Marka, Model, Sistem ile ilgili Teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi" başlığı altında, yazılmış ve imzalanmış olmalıdır. "Okundu", "Bilgi Edinildi", "Kabul Edilmiştir", v.b. cevaplar kabul edilmeyecektir. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırılacak, herhangi bir farklılık bulunursa ve "Şartnameye uygunluk belgesi" vermeyen firma ihale/teklif dışı kalacaktır.
19. Firma cihazları ücretsiz olarak monte edecek, tüm malzeme ve aksesuarları ile çalışır durumda teslim edeceklerdir. Montaj için gerekli tüm malzeme ve masraflar (alt yapı, sıhhi tesisat, vb.) firma tarafından karşılanacaktır.
20. Nakliye, kullanıcı birime taşıma ve yerleştirme ile gerekiyorsa gerekli teknik alt yapının düzenlenmesi tedarikçi firmaya aittir.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

20/07/2020 16:06:22

21. Ürün 2 yıl garantili olacaktır.

A.T